

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PRESENTI
NELL'EDIFICIO UTILIZZATO DALLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE "KENNEDY"
VIA DEL SANTELLONE, 4
25127 BRESCIA**

05/05/2016	SCARINZI Roberto
Data sopralluogo	Elaboratore

REVISIONI DEL PIANO DELLA SICUREZZA

Revisione numero	Data certa	Oggetto della revisione	Firma Dirigente scolastico	Firma Medico Competente	Firma RLS	Firma RSPP
7	21/05/2016	Aggiornamento del DVR ai sensi del D.Lgs 81/08	 			

INDICE

1. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
2. MODALITÀ OPERATIVE	6
3. PROCEDURE E PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO	8
4. INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	9
4.1 INTERVENTI DI PREVENZIONE	9
4.2 PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE	9
5. DATI GENERALI	10
6. COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO	11
7. MISURE GENERALI	12
7.1 DIMENSIONI DEI LOCALI	12
7.2 RADON	12
7.3 VULNERABILITÀ SISMICA	12
7.4 DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE ALLA SICUREZZA	14
8. MISURE DI PREVENZIONE INCENDI	15
8.1 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO	15
8.2 INCARICATI PER L'EVACUAZIONE DELLA SCUOLA	21
8.3 SEPARAZIONI	22
8.4 COMPARTIMENTAZIONE	22
8.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA	22
8.6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	22
8.7 MEDICO COMPETENTE	22
8.8 DISPOSIZIONI E MISURE DI PREVENZIONE	23
8.9 SISTEMA DI ALLARME INCENDIO	24
8.10 VIE DI ESODO	25
8.11 SEGNALETICA	28
8.12 ESTINTORI	29
8.13 RETE IDRANTI	30
8.14 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA	31
8.15 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO	31
8.16 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	32
9. SERVIZI GENERALI	33
9.1 SERVIZI IGIENICI	33
9.2 LAVABI	33

9.3PULIZIE	33
10.AULE DIDATTICHE	34
10.1 SALA INSEGNANTI	35
10.2 LOCALE FOTOCOPIE	35
10.3 SPAZIO LEGALITÀ	36
10.4 AULA LIM/BIBLIOTECA	37
10.5 LABORATORIO DI INFORMATICA	37
11.AUDITORIUM	39
12.MENSA	40
13.UFFICI	41
14.PALESTRA	42
15.ARCHIVIO	43
16.DEPOSITI DI GAS INFIAMMABILI	43
17.DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI	44
18.CENTRALE TERMICA	44
19.ASCENSORE	45
20.IMPIANTO ELETTRICO GENERALE	46
21.IMPIANTO DI TERRA	47
22.PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI	48
23.NORME DI ESERCIZIO	49
24.RIEPILOGO INTERVENTI A CARICO DELCOMUNE	50

1. PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il procedimento per la valutazione dei rischi utilizzato fa riferimento ai criteri definiti dal Titolo 1 Capo III sezione II del D.Lgs. 81/2008 e pertanto si basa sull'esame sistematico di tutti gli aspetti di ciascun luogo di lavoro.

Il procedimento adottato prevede la:

↳ Individuazione delle fonti di pericolo in relazione:

1. all'ambiente di lavoro
2. agli impianti tecnologici installati
3. alle apparecchiature, attrezzature, sostanze e agenti biologici utilizzati
4. alle attività svolte

↳ Individuazione dei rischi connessi alle fonti di pericolo

↳ Individuazione del personale esposto ai rischi generici

↳ Individuazione del personale esposto a rischi specifici

↳ Individuazione delle norme giuridiche e/o tecniche di riferimento

↳ Valutazione dei rischi con riferimento alle disposizioni delle norme in vigore

↳ In mancanza di norme, valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale.

2. MODALITÀ OPERATIVE

RISCHI CORRELATI ALL'EDIFICIO, AGLI IMPIANTI, ALLE ATTREZZATURE ED ALLE SOSTANZE

Il procedimento di base, per la valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico di tutti gli aspetti del luogo di lavoro riguardanti:

- le caratteristiche costruttive dell'edificio;
- gli impianti tecnologici installati;
- i dispositivi, le macchine, le attrezzature, le sostanze e gli agenti biologici utilizzati.

L'analisi di quanto sopra esposto è stata attuata mediante la verifica documentale ed i sopralluoghi tecnici adottando i seguenti procedimenti.

VERIFICA DOCUMENTALE

La verifica documentale, è volta alla raccolta della documentazione inerente alle caratteristiche dell'immobile, degli impianti tecnologici in essa presenti, delle attrezzature, delle sostanze e degli agenti biologici utilizzati nelle attività svolte al fine di:

- individuare i documenti la cui elaborazione è prescritta da norme vigenti (es. C.P.I., dichiarazioni di conformità/rispondenza relative ad impianti installati, denuncia impianti, verbali di verifica periodica rilasciati dagli organi di vigilanza e/o da ditte/professionisti incaricati, ...)
- verificare che copia di tali documenti sia archiviata presso l'istituto, che in ciascun documento sia presente la data di redazione/sottoscrizione e che il documento si riferisca in modo esplicito all'impianto/struttura ecc. oggetto di verifica
- verificare che il documento sia sottoscritto da soggetto abilitato/autorizzato
- verificare che le norme di riferimento richiamate siano congruenti all'oggetto
- verificare che ci sia coerenza fra le norme di riferimento ed il contenuto

- predisporre l'elenco dei documenti mancanti/carenti per chiederne copia all'ente locale competente
- verificare la coerenza fra quanto indicato nella documentazione e lo stato di fatto (sopralluogo)

SOPRALLUOGHI

I sopralluoghi, hanno lo scopo di:

- ispezionare le sedi di lavoro, rilevandone i principali parametri strutturali e di impianto, anche in relazione alle attività che vi si svolgono,
- verificare la coerenza fra lo stato di fatto, le norme di riferimento e/o la documentazione acquisita nella verifica documentale al fine di individuare i provvedimenti da adottare per conformarsi alle norme vigenti e/o per realizzare un livello di sicurezza accettabile.

RISCHI CORRELATI ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

Per la valutazione dei rischi derivanti da attività lavorative ne è stata effettuata l'analisi al fine di:

- individuare le attività svolte, le rispettive modalità di esecuzione, le attrezzature utilizzate,
- identificare i pericoli connessi alle attività svolte ed i conseguenti rischi di infortunio e/o malattie professionali,
- identificare i rischi connessi alla correlazione fra attività e l'ambiente in cui sono svolte,
- valutare i rischi (confronto con le norme di riferimento, in mancanza di norme valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale),
- studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi con riferimento alle prescrizioni delle norme vigenti ed alla valutazione della probabilità e della gravità dell'infortunio e/o della malattia professionale,

- individuare il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria,
- definire il contenuto della formazione e informazione di base del personale.
- definire il contenuto della formazione, informazione e addestramento del personale con incarichi specifici (addetti emergenza, pronto soccorso, preposti, ecc.).

3. PROCEDURE E PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha provveduto ad adottare e attivare le seguenti procedure e provvedimenti:

- piano di emergenza;
- piano di pronto soccorso;
- regolamento generale per la sicurezza durante le attività che vengono svolte dai dipendenti della scuola;
- informazione e formazione di base del personale, dei preposti e dei dipendenti con incarichi specifici (addetti emergenza, lotta antincendio, primo soccorso);
- programmi di verifiche periodiche;
- riorganizzazione del lavoro;
- emissione di disposizioni di servizio (circolari);
- segnalazione all'ente locale delle misure da adottare per acquisire e mantenere ad un livello di sicurezza accettabile l'immobile, gli impianti tecnologici e gli arredi;
- segnalazione all'ente locale di guasti rilevati durante le verifiche periodiche.

4. INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

4.1 INTERVENTI DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dall'Ente locale e dalla Direzione Scolastica (Datore di lavoro) sono state evidenziate nei capitoli successivi.

4.2 PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

L'ordine di priorità delle misure di prevenzione è stato predisposto sulla base dei seguenti criteri.

Magnitudo del rischio ipotizzato

Prescrizioni di norme in vigore

Grado di efficacia dell'intervento individuato

Acquisizione di approvazioni preventive degli Enti preposti

Semplicità dell'intervento

Disponibilità di risorse tecnico - economiche

Sulla base di tali criteri l'urgenza degli interventi è indicata dai seguenti numeri:

- **IMMEDIATI** ⇒ interventi con priorità **1**
- **BREVE TERMINE** ⇒ interventi con priorità **2**
- **MEDIO TERMINE** ⇒ interventi con priorità **3**
- **LUNGO TERMINE** ⇒ interventi con priorità **4**

5. DATI GENERALI

In data 5 maggio 2016 il sig. SCARINZI Roberto dell'ICS s.r.l., alla quale il Dirigente scolastico ha affidato l'incarico di RSPP ha svolto il sopralluogo degli ambienti didattici presso l'immobile utilizzato dalla scuola statale secondaria di 1° grado "Kennedy" in via Del Santellone, 4 a Brescia per aggiornare il documento di valutazione dei rischi ai sensi del comma 3 dell'articolo 29 del Decreto legislativo 81/08.

Il sopralluogo è stato eseguito alla presenza del Dirigente scolastico, della RLS, del Medico Competente e del tecnico del Comune geom. CIOLLARO.

I dati relativi al numero dei dipendenti, dei docenti e degli studenti presenti nella scuola sono stati forniti dalla segreteria della Direzione dell'istituto comprensivo.

La scuola è frequentata da 370 alunni, 40 insegnanti, n. 8 assistenti amministrativi, n. 5 collaboratori scolastici, pertanto ai sensi del DM 26/8/92 la scuola è classificabile "tipo 2"

L'edificio è costituito da un piano terra e da un primo piano.

Ai sensi del punto 1.1 del DM 26/8/92 l'edificio, sulla base delle informazioni fornite, si considera realizzato in data anteriore al 18 dicembre 1975.

La presente relazione è stata ultimata in data 21 maggio 2016.

6. COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

L'articolo 29 (Comma 3) del Decreto legislativo 81/08 prescrive che il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato "in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori" e prescrive che il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) "aggiorna le misure di prevenzione e di protezione in relazione ai mutamenti organizzativi ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione".

Il presente documento sarà aggiornato ogni anno previa raccolta delle opportune informazioni e l'esecuzione di un sopralluogo, per tenere conto delle misure di prevenzione e di protezione adottate dall'Ente Locale e/o dal Dirigente Scolastico:

- ⇒ nel caso vengano introdotte modifiche significative nell'uso dei locali (ad esempio in caso di spostamento di laboratori da un locale all'altro o di trasformazione di un'aula normale in laboratorio),
- ⇒ qualora vengano introdotte modifiche significative nelle apparecchiature, attrezzature, sostanze utilizzate,
- ⇒ nel caso vengano introdotti mutamenti significativi ai fini della sicurezza nell'organizzazione del lavoro (ad esempio introduzione di nuove mansioni per il personale dipendente),
- ⇒ nel caso vengano promulgate o modificate le norme attinenti la sicurezza e la salute sul lavoro (leggi, decreti, circolari, ecc.),
- ⇒ nel caso vengano recepite ulteriori norme tecniche o modificate quelle attualmente in vigore (Norme CEI - UNI – ecc.).

7. MISURE GENERALI

7.1 DIMENSIONI DEI LOCALI

L'altezza e il volume dei locali attualmente utilizzati sono conformi a quanto stabilito dall'articolo 6 del DPR 303/56 come modificato dall'Allegato IV del Decreto legislativo 81/08 (vedi comma 1 dell'art. 63).

7.2 RADON

Nell'edificio scolastico non sono presenti ambienti ubicati a piani interrati o seminterrati. Pertanto come riportato al cap. 1.3 delle linee guida emesse dal Coordinamento delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non è necessario procedere alle misurazioni della concentrazione di radon.

7.3 VULNERABILITÀ SISMICA

Classificazione sismica

La **classificazione sismica** del territorio nazionale ha introdotto **normative tecniche** specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

In basso è riportata la **zona sismica** per il territorio di Brescia, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016.

Zona sismica	Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti.
2	

AgMax	Accelerazione massima presente all'interno del territorio comunale.
0,154219	

I criteri per l'aggiornamento della mappa di **pericolosità sismica** sono stati definiti nell'Ordinanza del PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del valore dell'**accelerazione orizzontale massima (ag)** su suolo rigido o pianeggiante, che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

<i>Zona sismica</i>	<i>Fenomeni riscontrati</i>	<i>Accelerazione con probabilità di superamento del 10% in 50 anni</i>
1	Zona con pericolosità sismica alta . Indica la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti.	$ag \geq 0,25g$
2	Zona con pericolosità sismica media , dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti.	$0,15 \leq ag < 0,25g$
3	Zona con pericolosità sismica bassa , che può essere soggetta a scuotimenti modesti.	$0,05 \leq ag < 0,15g$
4	Zona con pericolosità sismica molto bassa . E' la zona meno pericolosa, dove le possibilità di danni sismici sono basse.	$ag < 0,05g$

Nel decreto regionale della Lombardia n. 5516 del 17/06/2011 non è indicato il valore di vulnerabilità perché l'edificio è classificato come "tipologia specialistica" (capannoni , chiese, ecc.).

7.4 DOCUMENTAZIONE FUNZIONALE ALLA SICUREZZA

Il Comune ha consegnato i seguenti documenti:

- Certificato di agibilità della scuola e della palestra;
- Dati tecnici portata acquedotto che alimenta la rete idrica antincendio;
- Certificato di collaudo statico; relazione tecnica verifica strutturale;
- Denuncia impianto di messa a terra e verbale verifica CENPI con indicato il valore della resistenza i terra pari a 4 ohm;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e successive modifiche;
- Libretto immatricolazione ascensore;
- Libretto della centrale termica.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Consegnare alla Direzione della scuola copia della seguente documentazione:

- certificato di conformità igienico sanitaria;
- certificato di idoneità sismica; [Priorità 1]

In occasione della consegna di verbali rilasciati da organi di vigilanza (ASL, ISPESL, VVF) a seguito di sopralluoghi, approvazioni, rinnovi di certificati relativi all'edificio e/o agli impianti tecnologici, inviarne una copia alla Direzione Scolastica. [Priorità 2]

8. MISURE DI PREVENZIONE INCENDI

8.1 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO

Conformemente a quanto prescritto dall'articolo 2, comma 4 del DM 10/3/1998, sulla base dei criteri stabiliti:

- dall'Allegato I (Cap. 1.4.4) del D.M. 10/03/1998,
- dall'Allegato IX (Capitoli 9.2, 9.3, 9.4) del D.M. 10/03/1998,
- dalla Circolare n. 16 MI. SA. del 08/07/1998,

poiché sono presenti più di cento (e meno di mille) persone contemporaneamente la scuola presenta un livello di rischio **MEDIO**.

Le misure indicate nei successivi capitoli tengono conto di:

- quanto prescritto dagli allegati I, II, VI, VII, VIII, IX, X del DM 10/3/1998,
- quanto stabilito dal DM 26/8/1992,
- quanto stabilito dalle norme di prevenzione incendi specifiche e dal Comando locale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle attività comprese nel DM 16/2/1982 ubicate nell'edificio scolastico.

In particolare il sopralluogo ha permesso di individuare quali luoghi a maggiore rischio incendio il locale caldaia; le misure da adottare sono indicate nello specifico capitolo del documento di valutazione dei rischi; non è presente una cucina in quanto i pasti provengono dall'esterno.

L'attività didattica nelle aule non comporta particolari rischi di incendio. Il personale parteciperà ad una azione formativa in materia di prevenzione incendio. Nel corso della riunione sono state illustrate le misure da adottare per assistere eventuali disabili.

Considerato che il riscaldamento dell'edificio è realizzato mediante una caldaia esterna all'edificio; tenuto conto che il carico di incendio dell'edificio è costituito dai soli arredi scolastici e dai sussidi didattici; tenuto conto che al Comune è stato chiesto di certificare che l'impianto elettrico è conforme alle norme di legge e tecniche e che l'edificio è protetto dalle scariche atmosferiche e che al Comune è stato chiesto di

eseguire le verifiche ed i controlli periodici dell'impianto di messa a terra e dell'impianto elettrico; considerato che al Comune sono state segnalate le misure da adottare in conformità del DM 26 agosto 1992 e tenuto altresì conto che ad ogni persona che opera nella scuola sono state impartite disposizioni ed assegnati compiti per la gestione delle emergenze e che ogni anno vengono eseguite le prove di evacuazione, il rischio di incendio residuo può essere considerato **accettabile solo se il Comune provvede ad adeguare i locali adibiti ad archivio.**

Sulla base delle indicazioni riportate negli allegati I, II e IX del DM 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" la classificazione del livello di rischio, le cause ed i pericoli di incendio individuabili all'interno della scuola, l'identificazione dei lavoratori esposti e le singole misure adottate per prevenire gli incendi nei locali sottodescritti sono riassunte nella tabella seguente.

Locale	Livello di rischio	Cause e pericolo d'incendio	Persone esposte	Misure per prevenire gli incendi adottate dalla scuola
Aule Zona Mensa Corridoi Palestra	MEDIO	deposito di sostanze facilmente combustibili in luogo non idoneo o la loro manipolazione senza le dovute cautele	Alunni Personale Docente e non docente	<p>Il quantitativo di materiale combustibile è limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività ed è tenuto lontano dalle vie d'esodo.</p> <p>Il personale è stato informato della proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono causare il rischio incendio.</p> <p>I materiali di pulizia sono tenuti in appositi ripostigli o armadi chiusi a chiave.</p>

		<p>Presenza della documentazione cartacea, rifiuti o altro materiale combustibile (arredi e tendaggi) che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente.</p> <p>Inadeguata pulizia delle arre di lavoro..</p>		<p>I rifiuti, documentazioni varie o altro materiale combustibile non viene mai depositato, neanche in via temporanea, lungo le vie d'esodo o dove possono entrare in contatto con sorgenti di innesco.</p> <p>Per evitare l'accumulo di rifiuti si provvede alla loro rimozione giornaliera e successivo deposito all'esterno dell'edificio.</p>
		<p>Negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore</p>		<p>All'interno di tutti i locali è stato imposto il divieto di fumare; è stato proibito di usare fiamme libere; è stato vietato l'uso di apparecchi generatori di calore.</p>

		<p>Uso di impianti elettrici e di eventuali attrezzature didattiche elettriche.</p> <p>Presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate</p> <p>Riparazione o modifica di impianti elettrici effettuati da persone non qualificate.</p> <p>Utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili (stufette con resistenze a vista; fornelli ecc.).</p>		<p>Gli impianti sono stati realizzati a regola dell'arte e sono dotati di messa a terra (le anomalie vengono segnalate all'Ente locale proprietario dell'immobile).</p> <p>Il personale è stato informato sul corretto uso delle attrezzature elettriche utilizzate nelle aule e sull'utilizzo degli impianti elettrici.</p> <p>Le riparazioni elettriche sono eseguite esclusivamente da personale competente e qualificato.</p> <p>E' stato vietato l'uso di stufette e fornelli.</p>
		<p>Inadeguata formazione del personale sull'uso di materiali ed attrezzature pericolose,</p>		<p>Il personale docente e non docente è stato formato ed informato sull'uso di materiali ed attrezzature pericolose.</p>

		Negligenza degli addetti alla manutenzione (incaricati dall'Ente locale proprietario dell'immobile)		Alle persone, ditte o artigiani che entrano nella scuola per manutenzione viene consegnata una lettera con i divieti (es. non ostruire le vie d'esodo); viene inoltre illustrato il piano di evacuazione, chi sono gli addetti antincendio; le norme comportamentali da seguire; le persone da avvisare.
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.2 INCARICATI PER L'EVACUAZIONE DELLA SCUOLA

Sono stati affidati i seguenti incarichi:

- emissione dell'ordine di evacuazione;
- controllo delle operazioni di evacuazione;
- chiamata soccorsi esterni.

Altre persone sono state incaricate di intercettare l'alimentazione elettrica ed il combustibile e di controllare quotidianamente la praticabilità delle vie di uscita.

Al personale docente sono state indicate le norme comportamentali per l'abbandono dell'aula con la propria classe e per la compilazione del "modulo di evacuazione" raggiunto il punto di raccolta.

La Direzione della scuola ha nominato gli addetti al primo soccorso ad uno dei quali è stata affidata la gestione della cassetta di pronto intervento. Sono stati nominati gli addetti alla prevenzione incendio. Presso la segreteria della Direzione didattica sono conservate le lettere con le quali si è proceduto alla assegnazione degli incarichi e gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione.

Promemoria per il Dirigente scolastico

Qualora per effetto della mobilità del personale non fossero presenti gli addetti alla prevenzione incendio ed al primo soccorso in numero sufficiente a garantire sempre la presenza di almeno una persona addestrata nell'intero arco della giornata, tenendo conto della turnazione del personale; con un minimo di 2 persone addestrate (un incaricato ed un sostituto); dovranno essere nominati e formati nuovi addetti. Gli addetti alla prevenzione incendio e quelli del primo soccorso di nuova nomina devono partecipare ai corsi di formazione previsti per legge. Durata e contenuti del corso di formazione per la prevenzione incendi sono regolamentati dal DM 10 marzo 1998. **Gli addetti antincendio della sede principale al termine del corso devono sostenere un esame presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco per ottenere il patentino d'idoneità; in quanto la sede è frequentata da un numero di persone superiore a 300.** Durata e contenuti della formazione degli addetti al primo soccorso sono stabiliti dal DM n. 388 del 3 febbraio 2004; la parte pratica del corso va ripetuta ogni tre anni.

[Priorità 1]

8.3 SEPARAZIONI

La scuola non comunica con ambienti destinati ad attività diversa.

8.4 COMPARTIMENTAZIONE

La compartimentazione dell'edificio non è richiesta in quanto la scuola ha una superficie complessiva inferiore a 6000 m² ed inoltre la scuola è antecedente al 18 dicembre 1975.

8.5 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

La sig.ra TOMMASELLA è stata nominata RLS, ha partecipato al corso di formazione. Ogni anno il Dirigente scolastico convoca la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto legislativo 81/08.

8.6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il sig. SCARINZI Roberto e la dott.ssa SCARINZI Alessandra della **I.C.S.** s.r.l. sono stati incaricati dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

8.7 MEDICO COMPETENTE

Il Dirigente scolastico ha nominato il dott. Roberto LORINI quale medico competente ed ha avviato la sorveglianza sanitaria per il personale della segreteria e per i collaboratori scolastici.

8.8 DISPOSIZIONI E MISURE DI PREVENZIONE

La Direzione della scuola ha predisposto documenti informativi con l'indicazione dei compiti che devono essere assolti dagli insegnanti, dagli alunni, dai collaboratori scolastici; ha inoltre predisposto il piano di emergenza ed ha fornito al personale le indicazioni comportamentali per fare fronte alla emergenza incendio e terremoto. Inoltre la Direzione ha segnalato ai collaboratori scolastici i comportamenti da adottare durante la pulizia dei locali con l'utilizzo di prodotti chimici.

8.9 SISTEMA DI ALLARME INCENDIO

La scuola non dispone di un sistema di allarme incendio.

Per le prove di evacuazione viene utilizzata la campanella di inizio e fine lezione che può essere attivata mediante un pulsante installato nel corridoio degli uffici; manca l'alimentazione elettrica di riserva.

Il problema è stato evidenziato al geom. Ciollaro del Comune di Brescia, che ha preso atto dell'assenza di alimentazione elettrica di riserva.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Essendo la scuola classificata di tipo 2, dovrà essere realizzato un sistema di allarme costituito almeno da un impianto a campanello conforme a quanto stabilito dall'allegato al Decreto 26 agosto 1992 ed avente i seguenti requisiti: [Priorità 3]

- deve essere convenuto un particolare suono di tipo continuo (Decreto legislativo n. 493/96 allegato VII e Cap. 8.1 del D.M. 26/8/92);
- il segnale di allarme deve essere percepito in tutti gli ambienti della scuola (punto 8.0);
- l'impianto di allarme deve essere alimentato anche da un'apposita sorgente, distinta da quella ordinaria e con autonomia non inferiore a 30 minuti;
- l'alimentazione dell'impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano posto in posizione nota al personale (punto 7.1);
- la postazione di trasmissione deve essere collocata in un locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola (punto 8.0).

Poiché la scuola può essere frequentata da persone non udenti ai sensi della Circolare n 4 del 1 marzo 2002 del Ministero degli Interni si consiglia di realizzare un sistema di allarme incendio con segnalatori ottici oltre che acustici. [Priorità 3]

Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale risulti evidenziato che l'impianto è stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64/8 (Capitoli. 35, 56). [Priorità 3]

Fornire copia della dichiarazione di conformità alla Direzione della scuola. [Priorità 3]

Misure a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune copia della suddetta documentazione. [Priorità 3]

8.10 VIE DI ESODO

Al piano terra sono ubicati i seguenti locali: gli uffici della segreteria; le aule di sostegno; un'aula didattica; la mensa, l'auditorium; la palestra; l'aula di musica; la sala insegnanti; l'aula di scienze; la bidelleria, lo spazio legalità ed i servizi igienici.

Al primo piano blocco est sono ubicate n. 5 aule; 3 laboratori, e i servizi igienici.

Al primo piano blocco ovest sono ubicate n. 6 aule; 3 laboratori, e i servizi igienici.

Il luogo sicuro può essere individuato nell'area circostante l'edificio.

La lunghezza massima delle vie di esodo è inferiore a 60 m.

8.10.1 USCITE VERSO LUOGO SICURO

Piano terra

- **Ingresso** – costituito da n. 3 porte a due battenti affiancate. Le porte sono larghe 160 cm (80 + 80) e si aprono nel senso dell'esodo con maniglione antipanico conforme alla norma UNI EN 1125.
- **N.2 uscite di sicurezza lato nord** - costituite da porte 160 cm (80 + 80) e si aprono nel senso dell'esodo con maniglione antipanico conforme alla norma UNI EN 1125.

Primo piano

- **Uscita di sicurezza blocco est** - costituita da n. 1 porta larga 160 cm (80 + 80) che si apre nel senso dell'esodo con maniglione antipanico conforme alla norma UNI EN 1125. La porta immette su un terrazzo servito dalla scala esterna di sicurezza;
- **Uscita di sicurezza blocco ovest** - costituita da n. 1 porta larga 160 cm (80 + 80) che si apre nel senso dell'esodo con maniglione antipanico conforme alla norma UNI EN 1125. La porta immette su un terrazzo servito dalla scala esterna di sicurezza;

La palestra, la mensa e 'auditorium hanno proprie uscite di sicurezza descritte negli specifici capitoli del DVR.

Tutte le uscite di sicurezza sono segnalate.

Il numero, la larghezza il senso ed il sistema di apertura delle uscite di sicurezza della scuola sono conformi al decreto 26 agosto 1992.

8.10.2 SCALE

A servizio della scuola sono state realizzate n. 2 scale interne e due scale esterne di sicurezza che servono rispettivamente il primo piano dei due blocchi est ed ovest.

Scale interne

Le scale servono il primo piano lato est ed ovest.

Le rampe della scala hanno una larghezza di 120 cm.

I parapetti sono alti 94 cm.

E' installata la segnaletica indicante il percorso di esodo.

Non è installata l'illuminazione di sicurezza.

Le scale sono sgombre.

Non sono installati tendaggi in materiale combustibile.

Pareti, pedate e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Sui gradini sono state applicate strisce antiscivolo.

Lungo la scala non sono presenti rivestimenti in legno.

Tra il corridoio e le scale non sono presenti porte.

Misure a carico dell'Ente locale

Alzare il parapetto delle scale interne ad almeno 100 cm.

[Priorità 1]

Scale esterne di sicurezza

Le scale servono il piano primo, una lato est e l'altra lato ovest.

Le rampe della scala hanno una larghezza di 122 cm.

I parapetti sono alti 150 cm.

Non è installata l'illuminazione di sicurezza.

I gradini sono rivestiti di gomma antiscivolo.

Le rampe delle scale hanno un numero di gradini maggiore di 2 ed inferiore a 16, con pedata maggiore di 30 cm ed alzata inferiore a 17 cm.

8.10.3 CORRIDOI

I corridoi sono dimensionati e posizionati in modo da avere una capacità di deflusso inferiore a 60 (DM 26/8/92 Cap. 5.1).

E' stata installata la segnaletica indicante il percorso di esodo.

E' installata l'illuminazione di sicurezza.

Lungo i corridoi non sono installati arredi o materiale che possa causare intralcio all'esodo. Non sono installati tendaggi in materiale combustibile. Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

I vetri delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza.

Ad ogni piano sono posizionati estintori a polvere del peso di 6 kg, omologati, verificati, segnalati e con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C.

E' stata realizzata la rete idrica antincendio.

Lungo il corridoio che serve la mensa e l'auditorium sono installate n. 2 porte che la scuola mantiene sempre aperte; le porte sono larghe 160 cm (80 + 80) e sono prive di maniglione antipanico.

Misure a carico dell'Ente locale

Applicare il maniglione antipánico ad entrambi i battenti delle due porte installate lungo il corridoio che serve la mensa e l'auditorium. [Priorità 2]

8.11 SEGNALETICA

Nell'edificio sono installati i cartelli con l'indicazione del percorso d'esodo; le uscite di sicurezza sono segnalate, l'ubicazione degli estintori e degli idranti è segnalata.

In prossimità del quadro elettrico generale è stata installata la segnaletica di sicurezza.

La tipologia, la forma, le dimensioni, il numero e le modalità di installazione della cartellonistica di sicurezza sono conformi a quanto stabilito dal Titolo V del Decreto legislativo 81/08

8.12 ESTINTORI

Ai piani sono posizionati estintori a polvere del peso di 6 kg, omologati, segnalati e con capacità di estinzione pari a 34 A, 233 B, C in numero adeguato. Gli estintori risultano verificati semestralmente.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Concordare con la ditta incaricata delle verifiche periodiche che nel caso gli estintori vengano momentaneamente asportati essi devono essere sostituiti con estintori del medesimo tipo. [Priorità 1]

Inoltre in ottemperanza a quanto stabilito da D.M. del Ministero degli interni del 7/01/2005 (G.U. n. 28 del 4/02/2005) aggiornare il contratto con la ditta incaricata in modo tale che le verifiche, le revisioni ed i collaudi degli estintori vengano eseguite secondo le modalità e la periodicità stabilite dalla Norma UNI 9994 edizione gennaio 2013. [Priorità 1]

Chiedere alla ditta incaricata della verifica semestrale degli estintori di annotare l'esito del controllo sul registro antincendio presente presso la scuola. [Priorità 3]

Misure a carico del Dirigente scolastico

In attesa che il Comune incarichi la ditta fare registrare l'esito della verifica semestrale sull'apposito registro. [Priorità 2]

8.13 RETE IDRANTI

E' stata realizzata la rete idrica antincendio mediante idranti UNI 45. La posizione degli idranti è segnalata. Gli idranti sono posizionati in modo da raggiungere tutti i locali con il getto dell'acqua. All'esterno è installato l'attacco per l'autopompa dei VV.F. Le rete idrica antincendio è verificata semestralmente.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Archiviare il progetto e la dichiarazione di conformità, rilasciati dal progettista e dalla ditta incaricati della realizzazione dell'impianto, attestanti che la rete idrica antincendio è stata realizzata e collaudata in modo conforme a quanto previsto dal Cap. 9.1 del D.M. 26/8/92 ed alle Norme UNI CIG. Fornire copia della documentazione al Dirigente scolastico. [Priorità 2]

Richiedere alla ditta incaricata della verifica e della manutenzione periodica degli idranti di operare in conformità alla norma UNI – EN 671/3; e chiedere alla stessa di annotare l'esito della verifica sul registro dei controlli periodici presente presso la scuola.

[Priorità 2]

Misure a carico del Dirigente scolastico

Richiedere al Comune copia della documentazione suddetta. [Priorità 1]

Registrare l'esito della verifica semestrale sull'apposito registro. [Priorità 2]

8.14 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

L'edificio dispone di apparecchi di illuminazione di sicurezza, lungo i corridoi, nell'auditorium e nella palestra. Gli apparecchi di illuminazione di sicurezza mancano nella mensa, nella sala proiezioni e nel laboratorio di informatica.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Installare un apparecchio di illuminazione di sicurezza nella sala proiezioni, nella mensa e nel laboratorio di informatica. [Priorità 2]

Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale risulti evidenziato che l'impianto è stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64/8 (Capitoli 35, 56). [Priorità 2]

Fornire copia della dichiarazione di conformità al Dirigente scolastico. [Priorità 1]

Misure a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune copia della suddetta documentazione. [Priorità 1]

8.15 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO

Il pavimento degli uffici è rivestito di linoleum.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Verificare che il rivestimento di linoleum del pavimento degli uffici abbia caratteristiche conformi al punto 3.1 del Dm 26/08/1992; in caso di risposta negativa procedere alla sostituzione. Consegnare alla Direzione dell'istituto comprensivo copia della certificazione con la classe di reazione al fuoco. [Priorità 2]

Gli eventuali rivestimenti che saranno installati dovranno essere di tipo incombustibile o certificati secondo quanto stabilito dall'articolo 3.1 del D.M. 26/8/92. [Priorità 2]

8.16 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

La scuola, in quanto frequentata da più di 100 persone deve disporre del certificato di prevenzione incendi (CPI) per l'attività n. 67 del DPR n. 151 del 1/08/2011 (ex attività n. 85 dell'allegato B al DM 16/2/82).

Come prescritto dal comma 2 dell'articolo 6 del DPR n. 151 del 1/08/2011 è stato predisposto il registro sul quale sono annotati i controlli, le verifiche e gli interventi di manutenzione dei dispositivi, attrezzature ed impianti antincendio, la formazione ed informazione del personale e l'esito delle esercitazioni antincendio.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Qualora non si sia già provveduto, affidare ad un professionista abilitato l'incarico di predisporre quanto necessario per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'attività n. 67 del DPR n. 151 del 1/08/2011. [Priorità 1]

Realizzare le misure previste nella documentazione tecnica allegata alla domanda di rilascio del parere favorevole. [Priorità 1]

A lavori ultimati presentare al Comando Provinciale dei VV.F la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio all'inizio dell'attività; successivamente chiedere il rilascio del C.P.I. [Priorità 1]

Adempimenti a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune ed archiviare copia della documentazione sopra richiamata.

[Priorità 3]

9. SERVIZI GENERALI

9.1 SERVIZI IGIENICI

La scuola dispone di servizi igienici in numero adeguato rispetto a quanto previsto dal Decreto 18 dicembre 1975 (una tazza per classe). I servizi igienici sono dotati di finestre apribili. Al piano terra è stato realizzato il bagno per le persone disabili, la lastra di vetro dei sopraluce non ha caratteristiche di sicurezza. I bagni sono dotati di dispensatori di sapone e di salviette monouso.

Mi Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Sostituire la lastra posta alla sommità delle porte di accesso dei locali. I vetri installati dovranno essere conformi alla norma UNI-EN 7697 (vetrazioni di sicurezza in edilizia); in alternativa sostituire le lastre di vetro con materiale non frangibile o applicare pellicole autoadesive trasparenti e certificate. [Priorità 2]

9.2 LAVABI

I lavabi sono complessivamente adeguati ai sensi del punto 1.13 dell'Allegato IV del Decreto legislativo 81/08.

9.3 PULIZIE

Le pulizie sono adeguate. Le pulizie sono eseguite dalle collaboratrici scolastiche.

10. AULE DIDATTICHE

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre che si aprono a scorrimento orizzontale e le cui lastre di vetro hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm. Alle finestre sono appese tende in alluminio tipo veneziana..

Le aule sono servite da una porta larga 80 cm che si apre nel senso dell'esodo; il Comune ha provveduto a ad applicare le pellicole autoadesive certificate al sopraluce.

Il numero delle persone presenti (compreso le insegnanti) è superiore a 25, nelle classi seconde e nella classe terza A.

Pareti pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

Le aule dispongono di prese elettriche integre munite di alveoli protetti.

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 (Allegato II - Cap. 2.3) il quantitativo di materiale combustibile dovrà essere limitato allo stretto necessario per la normale conduzione della attività ed è custodito lontano dalle vie di esodo.

Le aule di sostegno; l'aula di artistica; l'aula di scienze e l'aula video hanno le stesse caratteristiche delle aule. Nell'aula di scienze non vengono utilizzate sostanze chimiche.

10.1 SALA INSEGNANTI

Il locale è ubicato al piano terra ed è servito da una porta larga 80 cm che si apre nel senso dell'esodo. Nel locale sono presenti n. 10 posti a sedere. Il Comune ha provveduto a ad applicare una pellicola autoadesiva certificata al sopraluce

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre che si aprono a scorrimento orizzontale. Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm. Alle finestra sono appese tende tipo veneziana.

Pareti pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

10.2 LOCALE FOTOCOPIE

Il locale è ubicato al piano terra ed è servito da una porta larga 80 cm che si apre nel senso dell'esodo. Nel locale sono installate una postazione di lavoro al PC, una macchina per le fotocopie. Il Comune ha provveduto a ad applicare le pellicole autoadesive certificate al sopraluce.

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre che si aprono a scorrimento orizzontale. Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm. Alle finestra sono appese tende tipo veneziana.

Pareti pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

10.3 SPAZIO LEGALITÀ

Il locale (ex biblioteca) è ubicato al piano terra ed è servito da una porta larga 120 cm che si apre nel senso dell'esodo con maniglione antipanico.

Il locale comunica con l'atrio della scuola tramite una porta larga 120 cm che si apre verso l'interno della scuola con maniglione antipanico consentendo alle persone che utilizzano lo spazio di accedere facilmente nella scuola. L'utilizzo promiscuo dello "spazio legalità" comporta ai sensi del punto. 2.4 del DM 26/08/1992 la separazione dello spazio dall'atrio della scuola tramite una parete REI 120 con inserita una porta REI 120 che deve aprirsi verso l'interno dello "spazio legalità" e non verso l'interno della scuola.

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre che si aprono a scorrimento orizzontale. Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm. Alle finestre sono appese tende tipo veneziana.

Pareti pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

Nel locale è installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

Il carico d'incendio è inferiore a 30 kg/m².

Il locale è stato attrezzato con circa 48 posti a sedere.

10.4 AULA LIM/BIBLIOTECA

I libri della biblioteca sono stati spostati al primo piano nell'aula LIM e sono stati depositati in armadi metallici. Il locale ha caratteristiche simili alle aule.

10.5 LABORATORIO DI INFORMATICA

Il laboratorio di informatica è ubicato al piano terra; sono presenti 13 postazioni di lavoro VDT.

L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre che si aprono a scorrimento orizzontale. Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm. Alle finestre sono appese tende in alluminio tipo veneziana.

L'aula è servita da una porta larga 90 cm che si apre nel senso contrario all'esodo. Il locale può essere utilizzato da un numero di persone superiore a 25.

Pareti pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

L'aula dispone di prese elettriche integre munite di alveoli protetti. A monte delle prese elettriche è stato installato un quadro elettrico specifico con interruttore differenziale.

L'alimentazione delle apparecchiature è derivata da impianto a parete; non vi sono cavi dell'impianto a vista. Non sono presenti cavi a pavimento in zone calpestabili.

Sulla base dei chiarimenti rilasciati dal Ministero dell'Interno con la Circolare n. P2244/4122 sott. 32 - Allegato " A " (30 ottobre 1996) non è necessaria la realizzazione di una seconda porta larga due moduli che si apra verso l'esodo a semplice spinta.

Non è posizionato un estintore a CO₂.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Poiché il numero delle persone che utilizzano il locale può essere superiore a 25 (vedi classi seconde e terza A), la porta del laboratorio di informatica deve essere aperta verso l'esodo senza ridurre la larghezza utile del corridoio, salvo deroga concessa dal comando provinciale dei Vigili del fuoco. Installare un apparecchio di illuminazione di sicurezza. [Priorità 2]

Posizionare nel laboratorio di informatica un estintore a CO2. [Priorità 2]

11. AUDITORIUM

Il locale è ubicato al piano terra ed utilizzato esclusivamente dalla scuola.

La porta di accesso è larga 160 cm (80 + 80) e si apre nel senso dell'esodo. Il locale è servito da 3 uscite di sicurezza costituite da porte larghe 160 cm (80 + 80) che si aprono nel senso dell'esodo con maniglione antipánico. Le porte aprono direttamente sul gradino esterno e ciò può provocare la caduta delle persone. E' stata installata la luce di sicurezza.

L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre che si aprono a scorrimento orizzontale. Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm. Alle finestra sono appese tende in alluminio tipo veneziana.

Pareti pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

La sala riunioni dispone di prese elettriche integre munite di alveoli protetti.

Nel locale è posizionato un estintore ed un idrante.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Realizzare un pianerottolo all'esterno delle uscite di sicurezza dell'auditorium per evitare che la porta si apra sul gradino. [Priorità 2]

12. MENSA

La mensa è ubicata al piano terra. La mensa è utilizzata da un numero di persone dichiarato pari ad 80, nel locale non sono installati apparecchi di illuminazione di sicurezza.

Il locale è servito da n. 2 uscite di sicurezza larghe rispettivamente 160 cm (80 + 80) che si aprono nel senso dell'esodo con maniglione antipánico; una porta immette nel corridoio e l'altra direttamente all'esterno. La porta che immette all'esterno si apre su uno scivolo ed il percorso d'esodo esterno è sconnesso.

L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre che si aprono a scorrimento orizzontale. Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm. Alle finestre sono appese tende in alluminio tipo veneziana.

Pareti pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. Non sono presenti rivestimenti in legno.

La mensa dispone di prese elettriche integre munite di alveoli protetti.

Nel locale è posizionato un estintore ed un idrante.

Nel punto di sporzionamento sono installate esclusivamente apparecchiature elettriche. Le prese elettriche della cucina sono di tipo industriale IP55 ed è installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza. Il personale dispone di spogliatoio e servizi propri.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Installare gli apparecchi di illuminazione di sicurezza.

[Priorità 2]

13. UFFICI

Gli uffici sono ubicati al piano terra; sono serviti da un corridoio separato dall'atrio d'ingresso da una porta larga 120 cm (90 + 30) che si apre nel senso dell'esodo con maniglione antipánico. Nel corridoio sono installati il contatore, il quadro elettrico generale ed il pulsante per le prove di evacuazione; è posizionato un estintore a polvere. Nella zona uffici sono presenti: l'ufficio del Preside, l'ufficio sportello; l'ufficio della DSGA, l'ufficio segreteria.

L'ufficio di presidenza è stato separato dall'ufficio attiguo mediante una parete.

I locali sono climatizzati; la porta dei locali è larga 80 cm si apre nel senso contrario all'esodo ed alla sua sommità è installata una lastra di vetro priva delle caratteristiche di sicurezza.

L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre che si aprono a scorrimento orizzontale. Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetrocamera). I parapetti delle finestre sono alti 100 cm. Alle finestre sono appese tende in alluminio tipo veneziana.

Le pareti non sono ricoperte in materiale combustibile; è stato realizzato un controsoffitto con quadrotti leggeri; il pavimento è rivestito di linoleum. Il sistema di ancoraggio del controsoffitto è stato realizzato con aste metalliche regolabili ed è idoneo a sostenere il peso della struttura.

Le prese elettriche sono integre e munite di alveoli protetti.

Nelle zone di passaggio e/o di calpestio non sono posizionati allacciamenti elettrici o prolunghie.

Le postazioni di lavoro ai video terminali sono conformi alle prescrizioni minime indicate nell'Allegato XXXIV del D.lgs 81/08.

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 (Allegato II - Cap. 2.3) il quantitativo di materiale combustibile è limitato allo stretto necessario per la normale conduzione della attività.

14. PALESTRA

La palestra non comunica con la scuola ed è utilizzata anche da esterni.

La palestra dispone di una uscita di sicurezza costituita da una porta larga 150 cm (100 + 50) che si apre nel senso dell'esodo con maniglione antipanico.

La porta di accesso è larga 160 cm (80 + 80) e si apre nel senso dell'esodo con maniglione antipanico. La palestra dispone di n. 2 uscite di sicurezza costituite da porte larghe 160 cm (0 + 80) che si aprono nel senso dell'esodo con maniglione antipanico.

Nel corridoio che serve gli spogliatoi sono posizionati n. 2 estintori portatili a polvere ed il pulsante di sgancio a distanza dell'energia elettrica.

Negli spogliatoi non sono stati installati apparecchi di illuminazione di sicurezza e la lastra di vetro posta alla sommità delle porte dei bagni e degli spogliatoi non ha caratteristiche di sicurezza. Il Comune ha provveduto a ad applicare una pellicola autoadesiva certificata al sopraluce

Nella palestra gli apparecchi di illuminazione sono protetti rispetto agli urti; attorno ai tenditori delle rete per la palla a volo è stata applicata una protezione..

Nella palestra è stata installata la luce di sicurezza.

I componenti dell'impianto elettrico sono integri.

Le lastre di vetro delle finestre hanno caratteristiche di sicurezza (vetro camera).

Nella palestra è posizionato un idrante.

Pareti e soffitto sono privi di materiali di rivestimento combustibili.

Durante il sopralluogo è stata evidenziata al geom. Ciollaro del Comune di Brescia la necessità di realizzare uno scivolo all'esterno dell'uscita di sicurezza del corridoio lato sud della palestra.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Realizzare uno scivolo all'esterno dell'uscita di sicurezza lato sud.

[Priorità 1]

15. ARCHIVIO

Il locale è ubicato al piano terra. Non è stato affisso il cartello con il divieto di fumare.

La porta del locale è in ferro. I locale è aerato

Non è stato installato il sistema di rilevazione ed allarme incendio. E' installato un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

Durante il sopralluogo sono state evidenziate al geom. Ciollaro del Comune di Brescia alcune possibili soluzioni per realizzare un archivio a norma che di seguito vengo riportate:

1. Installazione di una o due baracche da cantiere da collocare all'esterno nella parte posteriore dell'edificio;
2. In alternativa, ampliamento del deposito attiguo al palco della sala riunioni.

Entrambe le soluzioni evidentemente dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto prescritto dal punto 6.2 del D.M. 26/08/1992 "Norme di Prevenzione Incendi negli edifici scolastici".

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

Adeguare il locale ai sensi del punto 6.2 del DM 26/08/1992; in particolare sostituire la porta in ferro con una porta REI 120 munita di sistema di richiusura; installare un sistema di rilevazione fumi che dovrà essere collegato al sistema di allarme incendio da realizzare. Sulla porta di accesso installare un cartello indicante il divieto di fumare e di introdurre fiamme libere.

[Priorità 1]

16. DEPOSITI DI GAS INFIAMMABILI

Presso la scuola non sono presenti depositi di gas infiammabili.

17. DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI

Presso la scuola non vengono utilizzate sostanze liquide infiammabili a scopi didattici.

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Non acquistare prodotti igienico sanitari infiammabili (alcol).

[Priorità 1

18. CENTRALE TERMICA

Il riscaldamento dell'edificio è realizzato tramite un impianto alimentato con scambiatori di calore.

All'eterno della centrale termica è installato un interruttore elettrico generale (della centrale termica).

Il Comune ha consegnato la documentazione dell'impianto termico.

19. ASCENSORE

Nell'edificio è presente un ascensore oleodinamico.

Il vano corsa dell'ascensore è interamente protetto con pareti in muratura.

E' installato il sistema di allarme sonoro funzionante.

Nella sala macchine è affisso il cartello per le manovre a mano e sono conservati i documenti dell'ascensore; manca un apparecchio di illuminazione di sicurezza.

La porta del locale è in legno.

Il Comune ha consegnato copia del libretto di immatricolazione.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Consegnare al dirigente scolastico copia della dichiarazione di conformità. [Priorità 1]

Installare un apparecchio di illuminazione di sicurezza nella sala macchine. [Priorità 2]

Sostituire la porta in legno della sala macchine con una porta in ferro o REI. [Priorità 2]

20. IMPIANTO ELETTRICO GENERALE

Il contatore ed il quadro elettrico generale sono installati nel corridoio degli uffici.

A monte dell'impianto sono installati un interruttore magnetotermico ed un interruttore differenziale con $I_{dn} = 0,3A$ e tempo di intervento ritardato di 1 secondo..

Sul quadro elettrico sono presenti i cartelli con l'indicazione di tensione pericolosa e di divieto di usare acqua in caso di incendio.

L'impianto elettrico é dotato di comando di sgancio a distanza dell'interruttore elettrico generale previsto dal punto 7.0 comma 2 dell'allegato al Decreto 26.08.1992 (segnalato da apposito cartello).

Il Comune ha consegnato copia delle dichiarazioni di conformità.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Eseguire le verifiche periodiche con scadenze e modalità indicate dalla norma CEI 64 – 52 dell'aprile 1999. [Priorità 2]

L'esito di tali verifiche e gli eventuali interventi di manutenzione conseguenti saranno annotati su apposito registro costituito da schede simili a quelle riportate nell'appendice F della Guida CEI 0-10 (Fascicolo 6366 "Guida alla manutenzione degli impianti elettrici"); ogni scheda dovrà essere datata e sottoscritta dal tecnico incaricato.

Priorità 3]

Eseguire la manutenzione o la sostituzione dei componenti elettrici deteriorati o danneggiati; programmare la ripetizione periodica di tale manutenzione in funzione delle segnalazioni che perverranno da parte del Dirigente Scolastico. [Priorità 1]

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Segnalare all'Ente Locale eventuali componenti danneggiati, deteriorati o guasti. [Priorità 1]

Non consentire la realizzazione di impianti elettrici improvvisati o da parte di persone non competenti. [Priorità 1]

21. IMPIANTO DI TERRA

Il Comune ha consegnato copia della denuncia di installazione e copia del verbale CENPI di verifica con indicato il valore della resistenza di terra pari a 4 ohm.

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale

Come prescritto dal DPR n. 462 del 22/10/01, ogni due anni presentare all'ASL la richiesta di verifica periodica dell'impianto (la scuola è un luogo a maggior rischio in caso di incendio). [Priorità 2]

Consegnare al Dirigente Scolastico copia della dichiarazione di conformità e dei verbali relativi alle verifiche biennali eseguite da parte della ASL (almeno il verbale relativo alla verifica eseguita nell'ultimo biennio). [Priorità 2]

Misure da adottare a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune ed archiviare copia della documentazione sopra richiamata.

[Priorità 3]

22. PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI

Non esiste l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

A monte dell'impianto elettrico non sono installati scaricatori di tensione (SPD).

Misure da adottare a carico dell'Ente locale

[Priorità 1]

E' necessario affidare ad un professionista competente l'incarico di eseguire nuovamente il calcolo di verifica circa la necessità di proteggere l'edificio dalle scariche atmosferiche e l'impianto elettrico dalle sovratensioni causate da scariche atmosferiche utilizzando i criteri stabiliti dalle norme CEI EN 62305-2; del marzo 2013.

Misure a carico del Dirigente scolastico

Chiedere al Comune la documentazione sopra citata.

[Priorità 3]

23. NORME DI ESERCIZIO

La Direzione dell'Istituto comprensivo deve concordare con l'Amministrazione Comunale le modalità organizzative per ottemperare a quanto prescritto dalle norme di esercizio descritte al Cap. 12 del DM 26/8/92. In particolare dovranno essere convenute le competenze relative all'attuazione di quanto previsto ai punti 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10 (vedere verbale incontro del 23 giugno 2001).

Al riguardo sarà inviato al Comune l'accordo raggiunto dall'A.N.C.I. Lombardia con l'Ufficio scolastico Regionale in data 12/07/2004 al fine di sottoscriverlo.

Misure da adottare a carico dell'Ente locale [Priorità 1]

Sulla base degli accordi convenuti con la Direzione didattica adottare i provvedimenti di propria competenza e annotarne l'esito su apposito registro che sarà custodito presso la scuola.

Misure a carico del Dirigente scolastico [Priorità 1]

Sulla base degli accordi convenuti con l'Amministrazione comunale adottare i provvedimenti di propria competenza e annotarne l'esito su apposito registro che sarà custodito presso la scuola.

24. RIEPILOGO INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

ADEMPIMENTI	PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PARTE DEL COMUNE
<p>Sistema di allarme incendio - Essendo la scuola classificata di tipo 2, dovrà essere realizzato un sistema di allarme conforme a quanto stabilito dal punto 8 dell'allegato al Decreto 26 agosto 1992. Poiché la scuola può essere frequentata da persone non udenti ai sensi della Circolare n 4 del 1 marzo 2002 del Ministero degli Interni si consiglia di realizzare un sistema di allarme incendio con segnalatori ottici oltre che acustici. Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale risulti evidenziato che l'impianto è stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64/8 (Capitoli. 35, 56) e consegnarne copia alla Direzione dell'istituto comprensivo. Successivamente alla realizzazione del sistema di allarme incaricare una ditta della verifica semestrale dello stesso.</p>	<p>Vedere la soluzione ipotizzata e valutata con il Vs. tecnico geom. Ciollaro.</p>
<p>Documentazione funzionale alla sicurezza - Consegnare alla Direzione della scuola copia della documentazione richiesta nel DVR.</p>	
<p>Scale interne - alzare il parapetto delle scale interne ad almeno 100 cm.</p>	
<p>Corridoi - Applicare il maniglione antipanico ad entrambi i battenti delle due porte installate lungo il corridoio che serve la mensa e l'auditorium o in accordo con la Direzione eliminarle</p>	
<p>Estintori – Posizionare nel laboratorio di informatica un estintore a CO2.</p>	

<p>Rete idrica antincendio - Archiviare il progetto e la dichiarazione di conformità, rilasciati dal progettista e dalla ditta incaricati della realizzazione dell'impianto, attestanti che la rete idrica antincendio è stata realizzata e collaudata in modo conforme a quanto previsto dal Cap. 9.1 del D.M. 26/8/92 ed alle Norme UNI CIG. Fornire copia della documentazione al Dirigente scolastico.</p>	
<p>Luce di sicurezza - Installare un apparecchio di illuminazione di sicurezza nella sala proiezioni, nella mensa e nel laboratorio di informatica e nella sala macchine dell'ascensore. Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale risulti evidenziato che l'impianto è stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64/8 (Capitoli 35, 56).</p>	
<p>Certificato di Prevenzione Incendi - Qualora non si sia già provveduto, affidare ad un professionista abilitato l'incarico di predisporre quanto necessario per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'attività n. 67 del DPR n. 151 del 1/08/2011.</p>	
<p>Reazione al fuoco dei materiali di rivestimento - Verificare che il rivestimento di linoleum del pavimento degli uffici abbia caratteristiche conformi al punto 3.1 del Dm 26/08/1992; in caso di risposta negativa procedere alla sostituzione. Consegnare alla Direzione dell'istituto comprensivo copia della certificazione con la classe di reazione al fuoco.</p>	
<p>Mensa - Installare gli apparecchi di illuminazione di sicurezza almeno sulle uscite di sicurezza. Sistemare il percorso d'esodo esterno all'uscita di sicurezza.</p>	

<p>Archivio – Adeguare il locale ai sensi del punto 6.2 del DM 26/08/1992; in particolare sostituire la porta con una porta REI 120 munita di sistema di richiusura; installare un sistema di rilevazione fumi che dovrà essere collegato al sistema di allarme incendio da realizzare. Sulla porta di accesso installare un cartello indicante il divieto di fumare e di introdurre fiamme libere.</p>	<p>Vedere le soluzioni ipotizzate e valutate con il Vs. tecnico geom. Ciollaro.</p>
<p>Auditorium - Realizzare un pianerottolo profondo 120 cm all'esterno delle uscite di sicurezza dell'auditorium per evitare che le porte si aprano direttamente sul gradino.</p>	
<p>Palestra – realizzare uno scivolo all'esterno dell'uscita di sicurezza lato sud per facilitare l'evacuazione dei disabili con difficoltà motoria.</p>	<p>Vedere la soluzione ipotizzata e valutata con il Vs. tecnico geom. Ciollaro.</p>
<p>Ascensore – sostituire la porta in legno della sala macchine con una porta metallica, meglio se REI.</p>	
<p>Impianto elettrico - Eseguire le verifiche periodiche con scadenze e modalità indicate dalla norma CEI 64 – 52 dell'aprile 1999.</p>	
<p>Impianto di messa a terra - incaricare la ASL o una ditta abilitata di eseguire le verifiche biennali dell'impianto di messa a terra.</p>	
<p>Protezione scariche atmosferiche - E' necessario affidare ad un professionista competente l'incarico di eseguire nuovamente il calcolo di verifica circa la necessità di proteggere l'edificio dalle scariche atmosferiche e l'impianto elettrico dalle sovratensioni causate da scariche atmosferiche utilizzando i criteri stabiliti dalle norme CEI EN 62305-2; del marzo 2013.</p>	

Informazione – Consulenza – Servizi
Via Dei Prati, 31 – 25073 BOVEZZO
P.I. 03601860178
tel. 328/2141282 – tel. fax 030/2000484

<p>Accordo ANCI e Ufficio Regionale Scolastico - sottoscrivere con la Direzione di l'accordo stipulato tra l'A.N.C.I. Lombardia e l'Ufficio Regionale Scolastico in data 12 luglio 2004.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<p>DUVRI _ segnalare preventivamente alla Direzione didattica l'affidamento di lavori, da eseguire presso la sede scolastica, ad imprese, ditte o artigiani. La segnalazione dovrà essere accompagnata dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) per poterlo eventualmente integrare a maggiore tutela della salute e della sicurezza degli alunni e dei dipendenti della scuola.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--